

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Amt Gransee und Gemeinden, Fachbereich I
Kontaktstelle	Vergabestelle
Postanschrift	Baustraße 56
Ort	16775 Gransee
E-Mail	vergabestelle@gransee.de
URL	www.gransee.de

Art und Umfang der Leistung

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten umfassen die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Hauptleistungen:

Teilabschnitt 1 - freie Strecke

250 qm Asphaltbefestigung fräsen und verwerten
340 qm Asphaltbefestigung in Kleinflächen aufbrechen und verwerten
490 qm Betontragschicht aufnehmen und zwischenlagern
85 to Beton verwerten
100 m Rissanierung
10 qm Schlaglochanierung
2.800 qm Vegetationstragschicht abtragen
500 cbm Boden abtragen und zwischenlagern
950 to Boden verwerten
665 qm Planum herstellen
75 cbm Frostschutzschicht 0/45, 27 bis 45 cm stark liefern und einb.
190 qm Schottertragschicht 0/32, 21 cm stark, liefern und einb.
150 cbm Schottertragschicht 0/32, 35 cm stark, liefern und in Kleinflächen einb.
2.775 m Bankettbereich 1,00 m breit herstellen
165 qm Asphalttragschicht d = 10 cm herstellen
80 to Asphalttragschicht d = 10 cm in Kleinflächen herstellen
700 to Asphaltbinderschicht d = 5-12 cm als Profilausgleich herstellen
4.440 qm Asphaltbewehrungsgitter liefern und einbauen
4.600 qm Asphaltdeckschicht d = 4 cm herstellen
2.775 m Randabdichtung herstellen

Teilabschnitt 2 - Ortslage Buchholz

Fahrbahn / Nebenanlagen

550 qm Asphaltbefestigung fräsen und verwerten
550 qm Betontragschicht aufnehmen und zwischenlagern
140 to Beton verwerten
120 cbm ungeb. u. unklass. Wegebefestigung aufnehmen und zwischenlagern
750 cbm Boden abtragen und zwischenlagern
1.500 to Boden verwerten
1.370 qm Planum herstellen
450 cbm Frostschutzschicht 0/45, 27 bis 45 cm stark liefern und einb.
1.075 qm Schottertragschicht 0/32, 21 bis 23 cm stark, liefern und einb.
205 m Bankettbereich 0,50 bis 1,00 m breit herstellen
1.015 qm Asphalttragschicht d = 8-10 cm herstellen
950 qm Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt d = 4 cm) herst.
60 qm Gussasphalt d = 4 cm herst.
18 m Betonhoch- und Rundbord liefern und versetzen
440 m Betontiefbord liefern und versetzen
37 m Pflasterrinne aus Naturstein-Kleinpflaster liefern und versetzen
60 qm Betonsteinpflaster liefern und verlegen

Oberflächenentwässerung

50 cbm Boden für Mulden ausheben und zwischenlagern
60 to Boden verwerten
20 cbm Boden in Mulden einbauen
310 qm Mulden profilieren
8 m Rohrleitung DN 150 PE liefern und verlegen, einschl. Erdarbeiten

2024-25-GW-ÖA-VOB: Straßenbau OV Burow-Buchholz + OL Buchholz, 16775

Großwoltersdorf

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

3 St. Schächte DN 400 liefern und versetzen

60 m Sickerstrang herstellen

1 St. Grabendurchlass erneuern

Landschaftsbau / Ausstattung

70 cbm Oberboden abtragen und verwerten

70 cbm Oberboden liefern und andecken

700 qm Rasenansaat einschl. Fertigstellungspflege

3 St. Bäume liefern und pflanzen, einschl. Pflege

Instandhaltung Nebenstraßen

50 cbm Boden abtragen und zwischenlagern

95 to Boden verwerten

200 qm Planum herstellen

200 cbm Schottertragschicht zum Profilausgleich liefern und einbauen

2.350 qm ungeb., unklass. Tragschicht profilieren

40 cbm Boden für Mulden ausheben und zwischenlagern

76 to Boden verwerten

200 qm Mulden profilieren

Haupterfüllungsort

Bezeichnung

GV Burow-Buchholz + OL Buchholz

Postanschrift

OT Buchholz

Ort

16775 Großwoltersdorf

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

22.07.2024 - 15.10.2024

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung

STRABAG AG

Ort

17268 Templin

Sonstige Angaben

ggf. Losnummer,

Auftragsnummer, o.ä.

Vergabe-Nr. 2024-25-GW-ÖA-VOB

Verfahrensart

Verfahrensart

Öffentliche Ausschreibung

Zusätzliche Angaben

Die Maßnahme wird gefördert durch die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im kommunalen Straßenbau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg (Rili KStB Bbg)

Zuwendungsbescheid vom 08.04.2024

Projektnummer: 24/OHV V01P-2-22-9016

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y5B6PSA